QUADRO DE ÁREAS

PAVILHÃO VERMELHO		
VERMELHO A	-	10.922,00m²
VERMELHO B	-	8.366,00m²
TOTAL	-	19.288,00m²

PAVILHÃO VERDE		
VERDE A	-	8.000,00m²
VERDE B	-	9.290,00m²
TOTAL	-	17.290,00m²

PAVILHÃO BRANCO		
BRANCO A	-	8.693,00m²
BRANCO B	-	8.351,00m²
TOTAL	-	17.044,00m²

PAVILHÃO AZUL		
AZUL	-	14.190,00m²

TOTAL PAVILHÕES	-	67.812,00m²
LOBBY	-	2.556,00m²

OBSERVAÇÕES:

- OS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS EXISTENTES E AS MEDIDAS DOS PAVILHÕES DEVEM SER CONFERIDOS NO LOCAL PELO PROMOTOR E OU ORGANIZADOR DO EVENTO;
- AS ESCADAS TÉCNICAS DAS COLUNAS DOS PAVILHÕES DEVEM PERMANECER DESOBSTRUÍDAS. O PROMOTOR DEVERÁ ORIENTAR OS EXPOSITORES, CUJOS ESTANDES POSSUÍREM COLUNA COM ESCADA, A MANTÊ-LA DESOBSTRUÍDAS, COM VÃO LIVRE CONFORME **DETALHAMENTO** ABAIXO.
- AS ROTAS DE FUGA INDICADAS COM HACHURAS NA PLANTA OFICIAL DO EXPO CENTER NORTE DEVEM PERMANECER TOTALMENTE DESOBSTRUÍDAS, INCLUSIVE DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EVENTOS. AS MESMAS DEVERÃO ESTAR INDICADAS NO LAYOUT DO EVENTO.
- NAS RUAS SECUNDÁRIAS COM COLUNAS, A SOMATÓRIA DAS DUAS PASSAGENS ENTRE A FACE DA COLUNA E O ESTANDE, SEM CONSIDERAR A COLUNA, DEVE SER DE NO MÍNIMO 3 METROS, SENDO QUE A MENOR PASSAGEM NÃO PODE SER INFERIOR A 1,20 METROS.
- NÃO SÃO PERMITIDAS RUAS SECUNDÁRIAS COM LARGURA INFERIOR A 3 METROS.
- OS HIDRANTES DEVERÃO PERMANECER TOTALMENTE DESOBSTRUÍDOS, NÃO SENDO PERMITIDO QUALQUER TIPO DE FECHAMENTO À FIM DE NÃO OBSTRUIR O ACESSO A MANGUEIRA, REGISTRO, BOTOEIRA E A SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE ALARME DE INCÊNDIO;
- MANTER UMA DISTANCIA MÍNIMA DE 50CM DA CORTINA DE FUMAÇA INSTALADA;
- NÃO É PERMITIDA A FIXAÇÃO DE QUALQUER EQUIPAMENTO OU OBJETO NAS ESTRUTURAS DO TELHADO DOS PAVILHÕES;
- O LAYOUT DO EVENTO DEVERÁ SER DESENHADO SOBRE A PLANTA OFICIAL DO EXPO CENTER NORTE, EM ESCALA, DEVIDAMENTE COTADO (RUAS E ESTANDES) E NO FORMATO DWG.

AS OBSERVAÇÕES ACIMA DEVEM CONSTAR NO LAYOUT DO EVENTO QUE DEVERÁ SER ENVIADO AO EXPO CENTER NORTE PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA COMERCIALIZAÇÃO DOS ESTANDES.

NÃO SERÁ PERMITIDO O INICIO DA MONTAGEM DO EVENTO SEM QUE O LAYOUT DO MESMO ESTEJA APROVADO PELO EXPO CENTER NORTE.



DETALHAMENTO ESCADAS TÉCNICAS C/ GAIOLA



Legenda

- PÓ QUIMICO SECO 4kg
- GÁS CARBÔNICO (CO2) 6kg
- ÁGUA PRESSURIZADA 10Litros
- HIDRANTE + SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE ALARME DE INCÊNDIO
- DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL
- ÁREAS NÃO EDIFICANTES (ROTAS DE FUGA e INFRA ESTRUTURA DO ECN)
- LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO DA ROTA DE FUGA COM MÍNIMO DE 4.00m
- ÁREA LOCÁVEL (ABL)
- S1 PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
- C1 PORTÃO INTERNO CARGA E DESCARGA
- P1 PORTÃO EXTERNO AO PÁTIO CARGA E DESCARGA
- EP1 PORTÃO EXTERNO ACESSO PEDESTRES
- GANCHOS SOBE OS MEZANINOS PARA FIXAÇÃO DE BANNERS E LYCRA

LAYOUT DE PREVISÃO 2° SEMESTRE DE 2024 SUJEITO À ALTERAÇÕES

Nº	ALTERAÇÃO	REVISÃO	DESENHO	DATA
11	ATUALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS (GERAL)	VICTOR		24/07/2024
10	ATUALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS (GERAL)	VICTOR		11/04/2024
09	ATUALIZAÇÕES DE SANITÁRIOS E PILARES MEZANINO	THAIS		23/02/2024
08	NOMENCLATURA SANITÁRIOS	THAIS		08/02/2024
06	PILARES ESTRUTURAIS – PASSARELA TÉCNICA	VICTOR		08/01/2024
05	ATUALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS – SANITÁRIO VERDE/VERMELHO	VICTOR		27/12/2023
04	REVISÃO GERAL – ATUALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS	VICTOR		20/12/2023
03	ÁREA DE ACOMODAÇAO DIVISÓRIAS, RETIRADA DE BANHEIROS E ESCADAS VM.	THAIS		07/12/2023
02	RETIRADA DO MEZANINO PAV. VERDE B ENTRE OS EIXOS 5 e 7 / G e F	RODRIGO		05/05/2023
01	REVISÃO GERAL	RODRIGO		19/05/2023

PROJETO: EXPO CENTER NORTE

LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ BERNARDO PINTO, 333

DESENHO Nº: 01

DISCRIMINAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO 2024 - 2º Semestre

Pavilhões: Vermelho, Verde, Branco e Azul

ESCALA:	DESENHO:	DATA:	REVISÃO:
1:500	PROJETOS	24/07/2024	11

CENTER NORTE

CENTER NORTE S. A.

CONTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO TRAVESSA CASALBUONO Nº 120